

FICHE TECHNIQUE

Spectacle « Les Grands Fourneaux »
DONNÉES ET BESOINS NÉCESSAIRES AUX MONTAGES,
INSTALLATION ET SEJOUR
JAUGE 120 PLACES – ÉQUIPE EN TOURNÉE 10 PERSONNES

Le Chapiteau :

Chapiteau de 18 mètres de diamètre, 4 mâts, homologuée M2, 4e catégorie. Tour de pinces à 25 mètres de diamètre, 28 mètres aux ancrages de mâts.

Équipé de l'éclairage de sécurité nécessaire et du matériel de lutte contre les incendies.

Le Site :

- Un espace de 40 mètres x 40 mètres minimum.
- Le site devra être dégagé sur une hauteur de 20 mètres (câbles électriques).
- En cas de pelouse, l'herbe sera coupée au plus ras et ramassée pour l'arrivée de la compagnie. Nous préciser, 30 jours avant l'implantation du chapiteau la nature du sol (rochers, béton, fondations, parking souterrain) et renseignements concernant les éventuelles canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, afin de repérer celles-ci. Un traçage préalable des éventuelles canalisations devra être effectué avant l'arrivée de la compagnie. La profondeur maxi des piquets est de 1,20m.
- Un accès poids lourds de 38 tonnes, 3 mètres de large et 4 mètres 30 de haut (1 ensemble articulé tracteur + semi, 1 ensemble poids lourds 19 tonnes + remorque chapiteau).
- **En cas de terrain meuble, prévoir un tracteur 4x4 d'au moins 100 chevaux pour placer et sortir les poids lourds.**
- Les caravanes, maximum 6, les poids lourds, les véhicules de la Cie devront être placés à proximité immédiate du chapiteau.
- Une alimentation électrique 63A tétrapolaire (protégé au maximum en 300 mA conformément à l'article CTS 21) munie d'un départ en prise P17 Legrand, située à moins de 10 mètres du chapiteau.
- Si possible, une alimentation électrique 32A tétrapolaire munie d'un départ en prise P17 Legrand, située au milieu du campement.
- Une alimentation en eau potable munie d'un raccord type gardena, située à moins de 15 mètres du chapiteau (**prévoir du tuyau alimentaire**)
- Une bouche d'évacuation des eaux usées située à proximité de l'alimentation d'eau.
- Containers à ordures, tri sélectif de préférence.
- Toilettes pour le public.

LE MONTAGE :

Il est IMPÉRATIF que tout le matériel nécessaire soit obligatoirement sur site lors de l'arrivée de l'équipe technique, la veille du 1er jour de montage.

- Des barrières de sécurité type Vauban (environ 50 m linéaires).
- Une cuve de 200 litres minimum de fuel pour l'alimentation de notre chauffage. Prévoir de 100 à 150 litres par jour suivant la situation climatique, ainsi que l'accès d'un camion-citerne pour le réapprovisionnement.
- 4 tables d'environ 2mx0.8m

Veille du montage :

Présence du régisseur de site et d'un électricien habilité BR/H1V pour effectuer les travaux de raccordement lors de l'arrivée du convoi.

Travaux de raccordement en électricité, eau potable et évacuation.

Traçage du chapiteau.

Présence de containers à ordures, tout-venant, tri sélectif et verre de grande capacité (600l).

Pour le montage et démontage prévoir 6 packs de 6 bouteilles 1,5 l d'eau minérale.

Gardiennage du site **si nécessaire** dès la première nuit, jusqu'à notre départ.

Jour 1 – Montage :

1 équipe technique composée de 8 personnes

Deux services de 4h de 9h à 13h et 14h à 18h afin d'aider au déchargement, plantage des pinces, montage du chapiteau et des aménagements intérieurs (plancher, décor). Les 8 personnes demandées peuvent être des bénévoles ou du personnel municipal (**travail physique intense**).

Ces personnes devront posséder leurs équipements de protection individuelle (vêtements de travail, chaussures de sécurité et gants).

Prévoir des bastinges si le terrain n'est pas uniforme et plat. L'idéal étant d'avoir un terrain vraiment bien nivelé.

Jour 2 – Fin du montage – Réglage lumières – Répétitions :

Pas de personnel demandé. Toutefois, un électricien sera joignable sur toute la durée du séjour en cas de coupure générale, pour ré-enclencher l'alimentation électrique.

JOURS DES REPRESENTATIONS : TRES IMPORTANT

3 personnes (bénévoles ou personnes non qualifiées) pour aider à la vaisselle. ¼ heure avant le début de la représentation pendant une durée maximum de 3 heures.

LE DEMONTAGE :

1 équipe technique composée de 8 personnes.

Deux services de 4h de 9h à 13h et 14h à 18h afin d'aider au démontage des aménagements intérieurs, chargement des camions et démontage du chapiteau. Les 8 personnes demandées peuvent être des bénévoles ou du personnel municipal (**travail physique intense**).

Ces personnes devront posséder leurs équipements de protection individuelle (vêtements de travail, chaussures de sécurité et gants).

L'électricité, l'eau et l'évacuation devront rester branchées jusqu'au départ du convoi.

Pour le bon déroulement du montage et démontage, les horaires de mise à disposition du personnel et du matériel demandés doivent impérativement être respectés par l'organisateur, y compris pour le personnel municipal

L'Hébergement :

Néant. Les artistes de la compagnie seront hébergés sur le lieu de représentation dans des caravanes mises à disposition par la compagnie, ainsi que d'une semi-remorque aménagée en cuisine, toilettes et douche.

Les Repas :

En festival les repas seront pris au catering du festival.

Hors festival : les repas sont gérés par la compagnie en interne.

La Météo :

L'Organisateur ou le régisseur du site fournira à la Cie un bulletin météo quotidien.

Plan d'implantation Chapiteau Max et Maurice

Jauge : 120 personnes (public assis) + 10 artistes/techniciens

